关于 500kV 宁浦 5479 线抗冰改造工程竣工环保验收的公示

一、项目基本情况

建设内容 :新建铁塔 8 基(19G、21+1、23G、25+1、51+1、+53+1、56+1、59G) ;拆除铁塔 3 基 (原 19#、23#、59#) ; 更换地线 23.747km (原 18#-29#、44#-65#、104#-115#、120#-124#) ;更换 OPGW 3.569km (59G#-65#、120#-124#)。

建设单位：国网浙江省电力有限公司检修分公司

建设地点：宁海县境内

环评单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

二、环境保护执行情况

项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。2015 年 12 月，浙江省环境保护厅以“浙环辐[2015]41 号”文对 500kV 一宁 5476 线抗冰改造工程环境影响报告书予以批复。

三、验收监测结果

电磁环境监测结果表明，线路下方工频电场强度为 30.52~60.57V/m，磁感应强度为 0.06034~0.09025μT，符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 规定的公众曝露控制限值要求。\

噪声监测结果比表明，线路下方昼间噪声为 42.8～43.1dB(A)，夜间噪声为 38.1～38.5dB(A) ,符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类标准要求。

四、公示时间：2019 年 5 月 5 日～2011 年 5 月 16 日

五、公示期间联系方式

联系人：洪友朋

联系电话：0571-81185726